

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 50
63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία

Τηλέφωνο : 23713- 50738

FAX : 23710 22266

e-mail : oikonomiko@poligiros.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πολύγυρος 10-04-2013

Αριθ. Πρωτ.: Φ 4γ /6801

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό 8/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του
Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την δεκάτη (10^η) Απριλίου 2013 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πολυγύρου ύστερα από την υπ' αριθ. 6284/04.04.2013 πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε., 3. Μαρία Σαράντη, 4. Δημήτσας Δημήτριος, 5. Κοντογιώργης Δημήτριος, 6. Πλιάκος Αστέριος, 7., τακτικά μέλη Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θωμάς Καπλάνης, τακτικό μέλος Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 10ο

Ανάθεση του έργου: «Κατασκευή φρεατίου

Αριθμός Απόφασης: 74

**όμβριων και βελτίωση τμήματος οδοστρώματος
στον οικισμό Ψακούδια Δ.Ε. Ορμύλιας»**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «Κατασκευή φρεατίου όμβριων και βελτίωση τμήματος οδοστρώματος στον οικισμό Ψακούδια Δ.Ε. Ορμύλιας» ανέφερε ότι:

Στο Δήμο μας έχει περαστεί επιτακτική ανάγκη για την απ' ευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή φρεατίου όμβριων και βελτίωση τμήματος οδοστρώματος στον οικισμό Ψακούδια Δ.Ε. Ορμύλιας»

Σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.197,23 €.

Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο Σαράντης Ιωακείμ, που εδρεύουν στην Ορμύλια, η αμοιβή του οποίου, κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των 7.197,23 €, έχουν τα υπό του νόμου οριζόμενα στοιχεία (άδειες κ.λ.π.)

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την απ' ευθείας ανάθεση στον Σαράντης Ιωακείμ, με βάση την προσφορά του.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εξειδικευμένη πίστωση στον Κ.Α. 02.25.7312.003 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου
- Την τεχνική περιγραφή της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
- το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010
- την αριθ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 81 Β')
- Την προσφορά του Σαράντη Ιωακείμ, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.851,41 ευρώ χωρίς Φ. Π. Α..
- Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ- (εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου & μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά στην κατασκευή φρεατίου ομβρίων άνωθεν υφιστάμενου τεχνικού, στη κεντρική παραλιακή οδό του οικισμού Ψακούδια Δ.Κ. Ορμύλιας, με στόχο την απαγωγή και διοχέτευση ομβρίων από το οδόστρωμα, των οποίων η συγκέντρωση προκαλεί δυσχέρειες στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, αλλά και τοπική αποδιοργάνωση του οδοστρώματος, όπως και υποβάθμιση παρακείμενου διαμορφωμένου χώρου στάθμευσης, του πεζοδρομίου και γενικά σε όλη την περιοχή.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που προβλέπονται για την ολοκλήρωση του έργου είναι οι παρακάτω:

- Προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, για την εκτέλεση των προβλεπόμενων καθαιρέσεων και εκσκαφών με μηχανικά μέσα. (Πριν από κάθε εκσκαφή ορύγματος ή κάθε επιφανειακή επέμβαση, θα προηγούνται οι απαιτούμενες ασφαλτοκοπές για την αποφυγή άσκοπων βλαβών επί του οδοστρώματος).
- Εργασίες κατασκευής ξυλοτύπων και τοποθέτησης των προβλεπόμενων οπλισμών, και στη συνέχεια κατασκευή του φρεατίου δια χυτού σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 εσωτερικών διαστάσεων 60X50X80εκ.
- Καθαίρεση τμήματος του υφιστάμενου τοίχου οριοθέτησης πεζοδρομίου από λιθοδομή, εκσκαφή κατάλληλων διαστάσεων ορύγματος και τοποθέτηση άοπλων πρεσαριστών τσιμεντοσωλήνων D400mm, κάτωθεν του πεζοδρομίου έως την έξοδο του τεχνικού.

Το κάλυμμα του φρεατίου, θα είναι τύπου σχάρας, από φαιό χυτοσίδηρο, κατηγορίας D400 με τελάρο εξωτερικών διαστάσεων 60X70εκ.

Η τυπική διατομή της εκσκαφής του φρεατίου (σε επαφή με το υφιστάμενο κρασπεδόρειθρο), προβλέπεται διαστάσεων 1,70X1,30X0,80μ και η τυπική διατομή του χάνδακα των τσιμεντοσωλήνων 1,85X0,80μ.

Από το συνολικό ύψος του χάνδακα, ο εγκιβωτισμός των τσιμεντοσωλήνων προβλέπεται σε ύψος 0,80μ. Για το υπόλοιπο ύψος, θα γίνεται σταδιακή επίχωση με κατάλληλο θραυστό υλικό λατομείου.

Σε ότι αφορά τη βελτίωση του υφιστάμενου παρακείμενου τμήματος του δρόμου, διαμορφωμένου σε χώρο στάθμευσης, σε συνδυασμό με λάθος κλίση του οδοστρώματος και ανυπαρξία φρεατίου απαγωγής ομβρίων, παρατηρούνται καθιζήσεις (‘‘ζύμωμα’’ του οδοστρώματος) και αποδιοργάνωση ασφαλτοτάπητα. Για τη αποκατάσταση και βελτίωση της συγκεκριμένης επιφάνειας προβλέπονται :

- Χάραξη και ασφαλτοκοπή με σκοπό την γενική εκσκαφή σε μικρό βάθος (0,15μ.) για εξυγίανση και διαμόρφωση της ‘‘σκάφης’’ με νέα κλίση. (προς το οδόστρωμα – φρεάτιο).
- Κατασκευή ρείθρου 0,25μ. από σκυρόδεμα (έως τη στάθμη ασφάλτου), για διαχωρισμό του υλικού επίστρωσης του χώρου στάθμευσης (τσιμεντοκυβόλιθοι) με τον ασφαλτοτάπητα οδού.
- Διάστρωση και νέας υγιούς βάσης 3Α , με ιδιαίτερη προσοχή στη συμπύκνωση και τη διαμόρφωση της τελικής κλίσης.
- Τελική επίστρωση του χώρου στάθμευσης με τσιμεντοκυβόλιθους, συμβατής απόχρωσης με των υφιστάμενων πεζοδρομίων.
- Ανακατασκευή τμημάτων καθαιρέσεων λιθοδομών. (επαναφορά στη πρότερη μορφή τους).

Συνολικά η δαπάνη ανέρχεται στις 5.851,41 € συν ΦΠΑ (23%) 1.345,82 €.

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

A/A	Είδος εργασίας	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00m [ΥΔΡ 3.10.02.01]	μ3	4,31	11,10	47,80
2	Κοπή ασφαλτ/δέματος [ΟΔΟ Δ-1]	μμ	36,30	0,79	28,68
3	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. [ΟΔΟ Α-2]	μ3	11,33	3,90	44,17
4	Βάση 3Α μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155) [ΟΔΟ Γ-2.1]	μ3	15,20	31,96	485,79
5	Διάστρωση εγχρώμων κυβολίθων. [ΟΙΚ 7331ΣΧ1]	μ2	76,00	23,00	1.748,00
6	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή. [ΟΙΚ-22.02ΣΧ]	μ3	1,00	36,40	36,40
7	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25m [ΟΙΚ-22.40.02]	τεμ.	1,00	53,00	53,00
8	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση αεροσυμπιεστών κ.λπ. συμβατικών μέσων (εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κ.λπ.) [ΥΔΡ 4.01.01]	μ3	0,32	108,00	34,56
9	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50cm [ΥΔΡ 5.05.01]	μ3	2,51	29,20	73,41
10	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου. [ΥΔΡ 5.08]	μ3	0,89	25,40	22,50
11	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών. [ΥΔΡ 9.01]	μ2	5,24	6,50	34,06
12	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 [ΥΔΡ 9.10.03]	μ3	1,50	75,50	113,25
13	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 [ΟΙΚ. 32.05.04]	μ3	16,76	140,00	2.346,68
14	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων Β500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 [ΥΔΡ 9.26]	Kgr.	50,00	0,97	48,50
15	Καλύμματα χυτοσιδηρά, κοινά. [ΥΔΡ 11.01.01]	Kgr.	300,00	1,75	525,00
16	Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	μ3	1,00	110,00	110,00
17	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων. [ΟΙΚ-43.22]	μ3	0,16	153,00	25,09
18	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών. [ΟΙΚ-71.01.02]	μ2	2,33	15,90	37,02
19	Άοπλοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες με σύνδεση τύπου τόρμου -εντορμίας τύπου Α-Ι Ονομαστικής διαμέτρου D400mm [ΥΔΡ 12.01.01.03]	μμ	3,00	12,50	37,50
Δαπάνη Εργασιών					5.851,41
ΦΠΑ 23%					1.345,82
Συνολική Δαπάνη					7.197,23

Γ. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις των Μηχανικών του Δήμου και τους νόμους που ισχύουν για τα δημόσια έργα που εκτελούνται στο Νομό Χαλκιδικής.

- Αναθέτει στον Σαράντη Ιωακείμ, το έργο «Κατασκευή φρεατίου όμβριων και βελτίωση τμήματος οδοστρώματος στον οικισμό Ψακούδια Δ.Ε. Ορμύλιας», στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (7.197,23 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

- Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση 7.197,23 €σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7312.003 με τίτλο «Κατασκευή φρεατίου ομβρίων και βελτίωση τμήματος οδοστρώματος στον Οικισμό Ψακούδια της ΔΕ Ορμύλιας» & στο όνομα του δικαιούχου.

- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης

Στην απόφαση μειοψήφησε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κων/νος Μπογδάνος

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 74/ 2013

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 10η Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**