

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την εντεκάτη (11η) Μαρτίου 2014 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 4305/07-03-2014πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης Δημήτριος, 3. Παπανικολάου Ευτυχία, 4. Σαράντη Μαρία, 5. Θωμάς Καπλάνης τακτικά μέλη Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κων/νος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε., 2. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό μέλος Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: έκτακτο Ανάθεση της εργασίας: «Αποκατάσταση βλαβών επιχρισμάτων και χρωματισμός εξωτερικών επιφανειών αποδυτηρίων δημοτικού σταδίου Τ.Κ. Ολύνθου»
Αριθμός Απόφασης: 77

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι στο Δήμο μας υπάρχει επιτακτική και άμεση ανάγκη για την απ' ευθείας ανάθεση της εργασίας «Αποκατάσταση βλαβών επιχρισμάτων και χρωματισμός εξωτερικών επιφανειών αποδυτηρίων δημοτικού σταδίου Τ.Κ. Ολύνθου».

Σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 1.855,46 €.

Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο Άγγελος Παπαοικονόμου, η αμοιβή του οποίου, κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των 1.855,46 €, έχει τα υπό του νόμου οριζόμενα στοιχεία (άδειες κ.λ.π.)

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την απ' ευθείας ανάθεση στον Άγγελο Παπαοικονόμου, με βάση την προσφορά του.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εξειδικευμένη πίστωση στον Κ.Α. 02.15.7311.002 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου
- Την τεχνική περιγραφή
- το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010
- την αριθ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 81 Β')
- Την προσφορά του Άγγελου Παπαοικονόμου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.508,50 ευρώ χωρίς Φ. Π. Α..
- Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ- (εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007) και μετά το διάλογο που αναπτύχθηκε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την συγκεκριμένη εργασία, προβλέπονται επισκευές των εξωτερικών επιφανειών του ισόγειου κτιρίου των αποδυτηρίων στο Δημοτικό στάδιο της Τοπικής Κοινότητας Ολύνθου.

Τα προβλήματα οφείλονται στην τοπική αστοχία των επιχρισμάτων, και στην καθολική πλέον ανεπάρκεια λόγω της παλαιότητας των εξωτερικών χρωματισμών.

Για την συνολική αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων του κτιρίου, απαιτούνται κατ' αρχάς καθαιρέσεις των αποκολλημένων σοβάδων και ανακατασκευή τους στη συνέχεια. Στη συγκεκριμένη φάση αποκατάστασης επιχρισμάτων, απαιτείται λεπτομερής έλεγχος για την επάρκεια και την αναγκαιότητα καθαίρεσης. Κατόπιν των απαιτούμενων καθαιρέσεων, θα γίνεται σωστός καθαρισμός της επιφάνειας και αποκατάσταση με νέα επιχρίσματα σε τρείς στρώσεις (πεταχτό, λάσπωμα, τελικό τριβιδιστό)

Τέλος, θα γίνει επιμελής προετοιμασία στο σύνολο της εξωτερικής επιφάνειας και τελικός χρωματισμό του κτιρίου.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών :

- Καθαίρεση τμημάτων επιφανειών ανεπαρκών και αποκολλημένων επιχρισμάτων ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων επί των εξωτερικών επιφανειών.
- Αποκατάσταση όψεων με ανακατασκευή τμημάτων επιχρισμάτων. (Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή).
- Καθολική προετοιμασία του συνόλου των εξωτερικών επιχρισμένων επιφανειών με στόχο του τελικούς χρωματισμούς. (Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου).
 - Γενικός χρωματισμός στο σύνολο των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου αποδυτηρίων.

Η δαπάνη της παραπάνω εργασίας ανέρχεται στις 1.508,50 € συν 23%Φ.Π.Α 346,96€

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Αρ.Τιμολ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ 22.23	μ2	35,00	5,60	196,00
2	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 71.21	μ2	35,00	13,50	472,50
3	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΟΙΚ 77.15	μ2	150,00	1,70	255,00
4	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΟΙΚ 77.10	μ2	150,00	3,90	585,00
Δαπάνη Εργασιών						1.508,50
ΦΠΑ 23%						346,96
Συνολική Δαπάνη						1.855,46

Γ. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις των Μηχανικών του Δήμου και τους νόμους που ισχύουν για τα δημόσια έργα που εκτελούνται στο Νομό Χαλκιδικής.

- Αναθέτει στον Άγγελο Παπαοικονόμου, το έργο «Αποκατάσταση βλαβών επιχρισμάτων και χρωματισμός εξωτερικών επιφανειών αποδυτηρίων δημοτικού σταδίου Τ.Κ. Ολύνθου», στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ & σαράντα έξι λεπτών (1.855,46 €)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
- Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 1.855,46 €σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7311.002 με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών επιχρισμάτων και χρωματισμός εξωτερικών επιφανειών αποδυτηρίων δημοτικού σταδίου Τ.Κ. Ολύνθου» & στο όνομα του δικαιούχου.
- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 77/2014

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 11^η Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**