



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 50
63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία

Τηλέφωνο : 23713- 50738

FAX : 23710 22266

e-mail : oikonomiko@poligiros.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πολύγυρος 01/06/2012

Αριθ. Πρωτ.: Φ 4γ /11876

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 7/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα τριακοστή πρώτη (31^η) Μαΐου 2012 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πολυγύρου ύστερα από την υπ' αριθ. 11316/25-5-2012 πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Μπογδάνος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Ο.Ε 3. Κοντογιώργης Δημήτριος, 4. Πλιάκος Αστέριος, 5. Δήμητσας Δημήτριος, τακτικά μέλη Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θωμάς Καπλάνης, 2. Μαρία Σαράντη τακτικά μέλη της Ο.Ε

Αριθμός θέματος: έκτακτο **Απευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή οστεοφυλακίου – Χωνευτηρίου στα κοιμητήρια Κελιού Τ.Κ. Βραστάμων»**
Αριθμός Απόφασης: 155

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, περί «Κατασκευή οστεοφυλακίου – Χωνευτηρίου στα κοιμητήρια Κελιού Τ.Κ. Βραστάμων» ανέφερε ότι:

Στο Δήμο μας έχει περαστεί επιτακτική ανάγκη για την απ' ευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή οστεοφυλακίου – Χωνευτηρίου στα κοιμητήρια Κελιού Τ.Κ. Βραστάμων»

Σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.219,63 €.

Από έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία Βασίλειος Πανιώρας & Σία Ο.Ε, που εδρεύει στο Πολύγυρο, η αμοιβή της οποίας, κατά την προσφορά της, ανέρχεται στο ποσό των 7.219,63 €.

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την απ' ευθείας ανάθεση στην εταιρία Βασίλειος Πανιώρας & Σία Ο.Ε., με βάση την προσφορά της.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εξειδικευμένη πίστωση στον Κ.Α. 02.45.7326.016 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου
- Την τεχνική περιγραφή της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
- το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010
- την αριθ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 81 Β')
- Την προσφορά της εταιρίας Βασίλειος Πανιώρας & Σία Ο.Ε., η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.869,62 ευρώ χωρίς Φ. Π. Α..
- Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ- (εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου & μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με το συγκεκριμένο έργο, προβλέπεται η κατασκευή μικρού κτίσματος για χρήση οστεοφυλακίου στα κοιμητήρια του οικισμού Κελιού, από οπτοπλινθοδομή, με ξύλινη στέγη και επιστέγαση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. Οι εξωτερικές διαστάσεις του οστεοφυλακίου θα είναι 3,20Χ3,00μ. (Εμβ.=9,60μ²) και το ύψος συμπεριλαμβανομένης και της στέγης 3,60μ. Η θεμελίωση θα είναι τύπου περιμετρικού πεδιλοδοκού, με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20. Η απαιτούμενη εκσκαφή θα είναι γενική,

μικρού βάθους (0,65μ.) και θα εκτελεσθεί με χρήση μηχανικών μέσων. Η στάθμη δαπέδου (grobeton) προβλέπεται 20εκ. πάνω από το υφιστάμενο διαμορφωμένο έδαφος. Η περιμετρική τοιχοποιία θα είναι μπατικού τύπου, με την κατασκευή των προβλεπόμενων διαζωμάτων σε τρεις στάθμες (ποδιάς, πρεκιού, τελείωμα).

Αναλυτικότερα οι προβλεπόμενες εργασίες περιγράφονται ως εξής :

- Γενική εκσκαφή για την κατασκευή των θεμελίων, με μηχανικά μέσα σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες. Το βάθος εκσκαφής προβλέπεται έως το 0,65 του μέτρου.
- Εργασίες κατασκευής των προβλεπόμενων ξυλοτύπων θεμελίωσης (περιμετρική πεδίλοδοκός) και εργασίες τοποθέτησης των προβλεπόμενων οπλισμών.
- Εργασίες σκυροδέτησης των θεμελίων, με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, επίχωση των θεμελίων και στη συνέχεια σκυροδέτηση του δαπέδου (grobeton)
- Κατασκευή περιμετρικής μπατικής τοιχοποιίας, με τα προβλεπόμενα περιμετρικά διαζώματα (σενάζ)
- Εργασίες κατασκευής ξύλινης στέγης και στη συνέχεια εργασίες επικάλυψης με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου.
- Κατασκευή τριπλών επιχρισμάτων σε τρεις στρώσεις, εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου.
- Μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση ξύλινης καρφωτής εξωτερικής θύρας.

Τέλος, εκτός της κατασκευής του οστεοφυλακίου προβλέπεται και η κατασκευή σε είδη προβλεπόμενη θέση, χωνευτηρίου υπερυψωμένου κατά 2,00 μέτρα από την υπάρχουσα τιμεντοστρωμένη επιφάνεια, ανοιχτού χωρίς επιστέγαση και εξωτερικών διαστάσεων 2,00X2,00μ. Η συγκεκριμένη κατασκευή θα γίνει με μπατική οπτοπλινθοδομή πάχους 20εκ. με την παρεμβολή των απαιτούμενων περιμετρικών διαζωμάτων (σενάζ).

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις 5.869,62 € συν ΦΠΑ (23%) 1.350,01 €.

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| A/A | Είδος εργασίας | Μον. Μέτρ. | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Δαπάνη |
|-----|---|------------|----------|------------------------|-----------------|
| 1 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής [Α.Τ. ΟΙΚ-20.02] | μ3 | 12,85 | 4,10 | 52,69 |
| 2 | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης [ΟΙΚ 22.10.01ΣΧ] | μ3 | 0,38 | 69,40 | 26,37 |
| 3 | Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων. [Α.Τ. ΟΙΚ-20.10] | μ3 | 8,80 | 6,00 | 52,80 |
| 4 | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών. [Α.Τ. ΟΙΚ-38.02] | μ2 | 34,72 | 17,30 | 600,66 |
| 5 | Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15 [ΟΙΚ 32.05.03] | μ3 | 0,93 | 121,00 | 112,53 |
| 6 | Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 [ΟΙΚ 32.05.04] | μ3 | 3,70 | 140,00 | 518,00 |
| 7 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας S 500 ή S500s [Α.Τ. ΟΙΚ-38.20.02] | Kgr. | 384,50 | 1,20 | 461,40 |
| 8 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα S 500s [Α.Τ. ΟΙΚ-38.20.03] | Kgr. | 48,58 | 1,10 | 53,44 |
| 9 | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) [Α.Τ. ΟΙΚ-46.01.03] | μ2 | 30,94 | 40,30 | 1.246,88 |
| 10 | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων [Α.Τ. ΟΙΚ-49.01.02] | μμ | 27,33 | 21,20 | 579,40 |
| 11 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα [Α.Τ. ΟΙΚ-71.21] | μ2 | 51,22 | 12,70 | 650,49 |
| 12 | Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια, ανοίγματος έως 6,00m [Α.Τ. ΟΙΚ-52.61.01] | μ2 | 15,20 | 53,00 | 805,60 |
| 13 | Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. [Α.Τ. ΟΙΚ-72.16] | μ2 | 15,92 | 21,30 | 339,10 |
| 14 | Θύρες καρφωτές [Α.Τ. ΟΙΚ-54.56] | μ2 | 1,98 | 187,00 | 370,26 |
| | | | | Δαπάνη Εργασιών | 5.869,62 |
| | | | | ΦΠΑ 23% | 1.350,01 |
| | | | | Συνολική Δαπάνη | 7.219,63 |

Γ. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις των Μηχανικών του Δήμου και τους νόμους που ισχύουν για τα δημόσια έργα που εκτελούνται στο Νομό Χαλκιδικής.

- Αναθέτει στην εταιρία Βασίλειος Πανιώρας & Σία Ο.Ε, το έργο «Κατασκευή οστεοφυλακίου – Χωνευτηρίου στα κοιμητήρια Κελιού Τ.Κ. Βραστάμων», στο ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα εννιά ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (7.219,63 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
- Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση 7.219,63 € σε βάρος του Κ.Α. 02.45.7326.016 με τίτλο «Κατασκευή οστεοφυλακίου – Χωνευτηρίου στα κοιμητήρια Κελιού Τ.Κ. Βραστάμων» & στο όνομα του δικαιούχου.
- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 155/ 2012
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 31η Μαΐου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ