

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 50  
63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία

Τηλέφωνο : 23713- 50738

FAX : 23710 22266

e-mail : oikonomiko@poligiros.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πολύγυρος 16/03/2012

Αριθ. Πρωτ.: Φ 4γ /5849

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το πρακτικό 4/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του  
Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα δεκάτη έκτη (16<sup>η</sup>) Μαρτίου 2012 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πολυγύρου ύστερα από την υπ' αριθ. 5211/12-3-2012 πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1. Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Μπογδάνος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Ο.Ε.  
3. Κοντογιώργης Δημήτριος, 4. Πλιάκος Αστέριος, 5. Θωμάς Καπλάνης, 6. τακτικά μέλη της Ο.Ε

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Δήμητσας Δημήτριος, 2. Μαρία Σαράντη τακτικά μέλη Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: έκτακτο

Ανάθεση του έργου: «Κατασκευή οστεοφυλακίου στα

Αριθμός Απόφασης: 19

Κοιμητήρια Τ.Δ. Γεροπλατάνου»

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, περί «Κατασκευή οστεοφυλακίου στα κοιμητήρια Τ.Δ. Γεροπλατάνου» ανέφερε ότι:

Στο Δήμο μας έχει περαστεί επιτακτική ανάγκη για την απ' ευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή οστεοφυλακίου στα κοιμητήρια Τ.Δ. Γεροπλατάνου»

Σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.199,84 €.

Από έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο Νερατζιάς Δημήτριος, που εδρεύουν στην Αρναία, η αμοιβή του οποίου, κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των 7.199,84 €.

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την απ' ευθείας ανάθεση στον Νερατζιά Δημήτριο, με βάση την προσφορά του.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εξειδικευμένη πίστωση στον Κ.Α. 02.45.7336.002 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου
- Την τεχνική περιγραφή της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
- το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010
- την αριθ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 81 Β')
- Την προσφορά του Δημήτριου Νερατζιά, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.853,53 ευρώ χωρίς Φ. Π. Α..
- Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ- (εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου & μετά από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

#### **Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το έργο αφορά στη κατασκευή οστεοφυλακίου στο χώρο κοιμητηρίων της Τοπικής Κοινότητας Γεροπλατάνου Δ.Ε. Ζερβοχωρίων του Δήμου Πολυγύρου. Το κτίσμα θα κατασκευασθεί με φέρουσα τοιχοποιία, ξύλινη αυτοφερόμενη στέγη μικρού ανοίγματος και ξύλινα κουφώματα. Ο τύπος θεμελίωσης προβλέπεται τύπου περιμετρικής πελματοδοκού, με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20. Η απαιτούμενη εκσκαφή, θα είναι γενική, μικρού βάθους (περίπου 80εκ.) και

θα εκτελεσθεί με μηχανικά μέσα. Μετά την ολοκλήρωση της θεμελίωσης, θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες επιχώσεις και η οριστική διαμόρφωση του φυσικού εδάφους, καθώς και σκυροδέτηση δαπέδου. Η περιμετρική μπατική φέρουσα τοιχοποιία, θα ενισχύεται με την παρεμβολή γραμμικών σενάζ ελαφρά οπλισμένων με σκυρόδεμα κατηγορίας επίσης C16/20. Τα διαζώματα προβλέπονται σε τρεις στάθμες (στάθμη ποδιάς, στάθμη πρεκιού, στάθμη τελειώματος).

Αναλυτικότερα οι προβλεπόμενες εργασίες περιγράφονται ως εξής :

- Γενική εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, με χρήση μηχανικών μέσων.
- Εργασίες κατασκευής ξυλοτύπων, τοποθέτηση και πρόσδεση των απαιτούμενων οπλισμών.
- Εργασίες σκυροδέτησης στοιχείων θεμελίωσης και λοιπών κατασκευών, με χρήση σκυροδεμάτων κατηγορίας C12/15 και c16/20
- Κατασκευή περιμετρικής μπατικής φέρουσας τοιχοποιίας, τύπου οπτοπλινθοδομής ενισχυμένης με την παρεμβολή των απαιτούμενων γραμμικών διαζωμάτων, σε τρία τουλάχιστον επίπεδα.
- Κατασκευή ξύλινης στέγης για επιστέγαση με κεραμίδια. Περιλαμβάνονται ζευκτά απλής μορφής, τειγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και εγκάρσιους συνδέσμους ζευκτών, από πριστή ξυλεία κωνοφόρων.
- Εργασίες κατασκευής κοινών τριπτών επιχρισμάτων.
- Τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων.

**Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις 5.853,53 € συν ΦΠΑ (23%) 1.346,31 €.**

**Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Α/Α	Είδος εργασίας	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής [ΟΙΚ-20.02]	μ3	15,00	4,10	61,50
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων. [ΟΙΚ-20.10]	μ3	10,00	6,00	60,00
3	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 [ΟΙΚ 32.05.03]	μ3	1,30	121,00	157,30
4	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	μ3	5,50	140,00	770,00
5	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. [ΟΙΚ 38.03]	μ2	25,00	15,30	382,50
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας S500 ή S500s [ΟΙΚ-38.20.02]		144,00	1,20	172,80
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα S500s [ΟΙΚ-38.20.03]	Kgr.	82,00	1,10	90,20
8	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) [ΟΙΚ-46.01.03]	μ2	30,00	40,30	1.209,00
9	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων. [ΟΙΚ-49.01.02]	μμ	16,00	21,20	339,20
10	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα [ΟΙΚ-71.21]	μ2	50,00	12,70	635,00
11	Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με πρισσόχαρτο, ή παρεμφερές υλικό, ανοίγματος έως 6,00 m [ΟΙΚ-52.61.01]	μ2	17,00	53,00	901,00
12	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου [ΟΙΚ-72.16]	μ2	17,00	21,30	362,10
13	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm [ΟΙΚ-54.20.01]	μ2	1,00	180,00	180,00
14	Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές. Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm [ΟΙΚ 54.40.02]	μ2	1,58	329,00	519,82
15	Υαλοπίνακες απλοί επί ξύλινου ή μεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 4,0 mm. [Α.Τ. ΟΙΚ-76.01.02]	μ2	0,58	22,60	13,11
<b>Δαπάνη Εργασιών</b>					<b>5.853,53</b>
ΦΠΑ 23%					1.346,31
<b>Συνολική Δαπάνη</b>					<b>7.199,84</b>

Γ. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις των Μηχανικών του Δήμου και τους νόμους που ισχύουν για τα δημόσια έργα που εκτελούνται στο Νομό Χαλκιδικής.

- Αναθέτει στον Δημήτριο Νερατζιά, το έργο «Κατασκευή οστεοφυλακίου στα κοιμητήρια Τ.Δ. Γεροπλατάνου», στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (7.199,84 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

- Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση 7.199,84 € σε βάρος του Κ.Α. 02.45.7336.002 με τίτλο «Κατασκευή οστεοφυλακίου στα κοιμητήρια Τ.Δ. Γεροπλατάνου» & στο όνομα του δικαιούχου.

- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/ 2012**

**Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Πολύγυρος 16η Μαρτίου 2012**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**